

- Tankcontrole – dichtheidsproeven
- Neutralisatie van tanks
- Plaatsen van nieuwe tanks
- Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

- Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
- Neutralisation de citernes
- Nouvelles citernes
- Prévention & techniques environnement et sécurité

**REGIONALE KANTOREN**

Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven  
[www.allintankservice.be](http://www.allintankservice.be)



## DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE METALEN TANK ONDERGRONDS GEBRUIK

**1. Omschrijving**

Deze tank bestaat uit een dubbele metalen wand. Deze tanks zijn gespoten in een PU-coating en zijn voorzien van een elektronisch lekwaarschuwingssysteem en glycol. Alle tanks zijn voorzien van 1 mangat.

inhoud	lengte	diameter	buitenwand metaal	binnenwand metaal	prijs PU-coating
2.500 l	2,25 m	1,27 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
3.000 l	2,75 m	1,27 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
3.500 l	3,00 m	1,27 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
4.000 l	3,50 m	1,27 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
4.500 l	2,50 m	1,60 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
5.000 l	3,00 m	1,60 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
6.000 l	3,65 m	1,60 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
7.000 l	4,00 m	1,60 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
8.000 l	4,50 m	1,60 m	3 mm	5 mm	Op aanvraag
10.000 l	4,30 m	1,90 m	4 mm	6 mm	Op aanvraag
12.000 l	5,00 m	1,90 m	4 mm	6 mm	Op aanvraag
15.000 l	6,00 m	1,90 m	4 mm	6 mm	Op aanvraag
20.000 l	7,80 m	1,90 m	4 mm	6 mm	Op aanvraag

Deze tank voldoet aan de Vlare II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.

**1. Toebehoren.**

- Mangat met diameter 500 mm met 5 aansluitingen van 2".
- Lekdetectie systeem door middel van vloeistof tussen de wanden. (incl.)
- Opzetschacht in metaal (reeds gemonteerd) + metalen deksel (voetgangers deksel) (incl.)

**2. Bijkomende uitrusting afhankelijk van de situatie. (Prijzen op aanvraag)**

- Wettelijke toebehoren: Vulmond, ontluchting, elektronische overvulbeveiliging, aanzuigset.
- Pneumatische peilmeter.
- Verkeersdragend deksel 'Hermelock' 70 x 70 (voor in oprit).

**3. Voorwaarden.**

- Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. **Gratis levering** bij plaatsen en aansluiten.
- Leveringstermijn: overeen te komen.

Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing volgens de geldende Vlare II-wetgeving gebeurde.